



COMUNE DI VALPERGA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA MATTEOTTI N. 19 – 10087 VALPERGA

TEL. 0124/617146 – 617958

FAX 0124/658736

Email: vigili@comune.valperga.to.it

Email: protocollo@pec.comune.valperga.to.it

Allegato alla determinazione n. 320 del 28.09.2017

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O SU PIATTAFORMA ME.P.A. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE. C.I.G. : Z4A2012099

ELENCO LAVORI

1. PIAZZA PASTORE:

- Spostamento stallo invalidi e recupero n. 2 stalli di sosta;
(nero ml 13,50 + nero mq 3 + linea bianca ml 18,50 + stallo invalidi pettine)
- Rifacimento n.8 stalli di sosta a pettine;
(linea bianca ml 67)

2. VIA PERADOTTO ANGOLO VIA PRIMO MAGGIO:

- Realizzazione stallo invalidi in fila in sostituzione stallo di sosta esistente;

3. VIA PIERINO GROSSO F.C. 10:

- Spostamento stallo di sosta e realizzazione zebraatura;
(linea bianca ml 7 + zebraatura bianca mq 6 + nero mq 5)

4. VIA PERADOTTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI:

- Realizzazione “STOP” e barra d’arresto;
- Realizzazione nuovo attraversamento pedonale (6 x 1,5 x 0,5);
- Realizzazione ml. 140 di linea di margine da cm. 15;

5. VIA PERADOTTO F.C. 26 :

- Ripasso n.29 stalli di sosta (linea bianca ml 210);
- Ripasso n.2 stalli di sosta per invalidi a pettine;
- Ripasso attraversamento pedonale (5 x 0,5 x 3);
- Realizzazione n.2 frecce direzionali;

6. CORSO VILLANOVA FIANCO UFFICIO POSTALE:

- Realizzazione n.20 stalli di sosta su autobloccanti (traccia già esistente);
(linea bianca ml 170)

7. AREA SEMAFORICA TRA LE VIE BUSANO E MAZZINI:

- Rifacimento n.2 frecce direzionali dritte;
- Rifacimento n.2 frecce direzionali curve;
- Rifacimento m.q. 30 barre d'arresto;
- Rifacimento m.l. 200 linea da cm. 12;
- Rifacimento m.l. 350 linea da cm. 15;
- Rifacimento n. 6 attraversamenti pedonali:
 - 11 x 0,5 x 3
 - 11 x 0,5 x 1,5
 - 6 x 0,5 x 3
 - 8 x 0,5 x 3
 - 9 x 0,5 x 3
 - 8 x 0,5 x 3 -----> tot mq 71,25

8. PIAZZA SAVIO SAVINO :

- Realizzazione n.8 stalli di sosta (linea bianca ml 64);
- Realizzazione mq 2 zebratura bianca;
- Realizzazione n.15 triangoli "dare precedenza";
- Realizzazione m.l. 20 linea da 0,15 bianca;
- Realizzazione m.l. 25 linea gialla bus.

N.B. Lavori da realizzare in seguito all'asfaltatura della Piazza e in data da concordarsi

Il prezzo a corpo per la realizzazione dei suddetti lavori, calcolato con riferimento al vigente prezzario ufficiale della Regione Piemonte ammonta a €. 1.580,00 oltre iva 22%.

La segnaletica stradale di cui sopra dovrà essere realizzata in vernice spartitraffico rifrangente composta di resina alchidica e clorocauciù, nei colori bianco e giallo con esclusione delle cancellature che dovranno essere di colore nero.