



COMUNE DI VALPERGA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA MATTEOTTI N. 19 – 10087 VALPERGA

TEL. 0124/617146 – 617958

FAX 0124/658736

Email: vigili@comune.valperga.to.it

Email: protocollo@pec.comune.valperga.to.it

Allegato alla determinazione n. 193 del 09.08.2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O SU PIATTAFORMA ME.P.A. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE. – 2° ESPERIMENTO - C.I.G. : Z332452081

ELENCO LAVORI

1. PIAZZA PASTORE:

- Ripasso n.14 triangoli (60x70)
- Ripasso n.2 attraversamenti pedonali:
(8x0,5x3)
(11x0,5x3) Tot. mq 28,50
- Ripasso n.8 stalli di sosta a lisca (ml 64,5)
- Ripasso n.59 stalli di sosta a pettine (ml 449)
- Ripasso n.3 stalli di sosta singoli per invalidi a pettine
- Ripasso zebratura bianca (Mq 4,5)
- Stesura zebratura gialla al posto di bianca (Mq 6,0)

Totale parziale : Euro 541,00

2. VIA VILLA:

- Ripasso n.7 omini
- Ripasso n.4 attraversamenti pedonali:
(4x0,5x3)
(8x0,5x3)
(6x0,5x3)
(7x0,5x3) Tot. mq 37,50
- Ripasso ml. 165 di linea di margine da cm. 15
- Ripasso n.7 stalli di sosta in fila (ml 51)
- Ripasso zebratura bianca (Mq 6)

Totale parziale : Euro 290,00

3. AREA SEMAFORICA TRA LE VIE BUSANO E MAZZINI:

- Ripasso n.2 frecce direzionali dritte
- Ripasso n.2 frecce direzionali curve
- Ripasso mq. 30 barre d'arresto
- Ripasso ml. 200 linea centrale da cm. 12;
- Ripasso ml. 350 linea di margine da cm. 15;
- Ripasso n. 6 attraversamenti pedonali:
(11 x 0,5 x 3)
(11 x 0,5 x 1,5)
(6 x 0,5 x 3)
(8 x 0,5 x 3)
(9 x 0,5 x 3)
(8 x 0,5 x 3) Tot. mq 71,25

Totale parziale : Euro 623,00

4. VIA VERDI – VIA MARCONI SU ASFALTATURA EX NOVO:

- Tracciatura n.14 omini
- Tracciatura n.3 attraversamenti pedonali:
(6x0,5x3)
(6x0,5x3)
(7x0,5x3) Tot. mq 28,50
- Tracciatura rallentatore ottico mq. 7,13
- Tracciatura n.1 freccia direzionale curva
- Tracciatura n.2 frecce direzionali dritte
- Tracciatura n.14 stalli di sosta in fila suddivisi in n.3 blocchi (ml. 129)
- Tracciatura zebratura bianca in n.3 zone (Mq. 16,5)
- Tracciatura n.3 “STOP” e relativa barra d'arresto
- Tracciatura ml. 1200 di linea di margine da cm. 15

Totale parziale : Euro 1.498,00

N.B. Lavori da realizzare in seguito ad asfaltatura delle vie

5. STOP VARI:

- Ripasso n.6 “STOP” e relativa barra d'arresto ubicati in :
 - Via Cesare Battisti intersezione Via Martiri della Libertà
 - Via V. Peradotto intersezione Via G. Mazzini
 - Borgata Braidacroce n.33
 - Via Villa intersezione Piazza Unità d'Italia
 - Strada Borelli intersezione Piazza Unità d'Italia
 - Piazza Cibrario intersezione Via Martiri della Libertà

Totale parziale : Euro 245,00

6. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VARI:

- **Ripasso n. 12 attraversamenti pedonali sulle Vie G. Mazzini, Martiri della Libertà e Gallena:**
 - (6 x 0,5 x 3)
 - (6 x 0,5 x 3)
 - (5 x 0,5 x 3)
 - (4 x 0,5 x 3)
 - (5 x 0,5 x 1,5)
 - (8 x 0,5 x 3)
 - (5 x 0,5 x 3)
 - (6 x 0,5 x 3)
 - (7 x 0,5 x 3)
 - (6 x 0,5 x 3)
 - (6 x 0,5 x 3)
 - (8 x 0,5 x 3) Tot. mq 99,75

Totale parziale : Euro 351,00

7. CROCI DI S.ANDREA VARIE:

- **Ripasso n.14 croce di S. Andrea (PL) ubicate in:**
 - Strada Borelli (n.2)
 - Via V. Peradotto (n.2)
 - Località Puet (n.2)
 - Località Cascinet (n.2)
 - Via Mazzini (n.2)
 - Borgata Braidacroce (n.4)

Totale parziale : Euro 550,00

Il prezzo a corpo per la realizzazione dei suddetti lavori, calcolato con riferimento al vigente prezzario ufficiale della Regione Piemonte ammonta a Euro. 4.098,00 oltre iva 22% pari a Euro 901,56 e complessivamente per Euro 4.999,56.

La segnaletica stradale di cui sopra dovrà essere realizzata in vernice spartitraffico rifrangente composta di resina alchidica e clorocauciù, nei colori bianco e giallo.