



COMUNE DI VALPERGA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA MATTEOTTI N. 19 – 10087 VALPERGA

TEL. 0124/617146 – 617958

FAX 0124/658736

Email: vigili@comune.valperga.to.it

Email: protocollo@pec.comune.valperga.to.it

Allegato alla determinazione n. 229 del 20.09.2018

**ESECUZIONE ULTERIORI LAVORI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
MEDIANTE L'UTILIZZO DEL RIBASSO SULL'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI CUI
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. N. 2034416 SU ME.P.A. –
C.I.G. : Z332452081**

**ELENCO LAVORI, IVA ESCLUSA, RIFERITI AL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE
VIGENTE E SPECIFICHE TECNICHE PER L'ESECUZIONE**

1. VIA VOLTA:

- Ripasso n.3 omini
- Ripasso n.2 “STOP” e relativa barra d’arresto
- Ripasso n.1 stallo di sosta (ml 9)
- Ripasso zebratura bianca (Mq 7)
- Ripasso ml. 54 di linea di margine da cm. 15

Totale parziale : Euro 152,00

2. VIA G. MATTEOTTI:

- Ripasso n.12 omini
- Ripasso n.3 frecce direzionali dritte
- Ripasso n.1 freccia direzionale curva dx
- Ripasso n.2 attraversamenti pedonali:
(4x0,5x3)
(3x0,5x3)
Tot. mq 10,50
- Ripasso n.1 “STOP” e relativa barra d’arresto
- Ripasso ml. 410 di linea di margine da cm. 15
- Ripasso n.17 stalli di sosta in fila (ml 182)
- Ripasso zebratura bianca (Mq 56)
- Ripasso n.1 stallo di sosta in linea adibito carico/scarico

Totale parziale : Euro 698,00

3. VIA PIERINO GROSSO:

- Ripasso n.10 omini
- Ripasso n.1 attraversamento pedonale:
(4x0,5x3)
Tot. mq 6
- Ripasso n.1 “STOP” e relativa barra d’arresto
- Ripasso ml. 370 di linea di margine da cm. 15
- Ripasso n.19 stalli di sosta in fila (ml 157)
- Ripasso zebratura bianca (Mq 36)

Totale parziale : Euro 493,00

4. STOP VARI:

- Ripasso n.3 “STOP” e relativa barra d’arresto ubicati in :

- Frazione Gallenca

Totale parziale : Euro 122,00

5. VARIE:

- Ripasso ml 30 di linea di margine da cm. 15 in strada di raccordo tra Via Villa e Strada Borelli.

Totale parziale : Euro 14,00

Il prezzo a corpo per la realizzazione dei suddetti lavori, calcolato con riferimento al vigente prezzario ufficiale della Regione Piemonte ammonta a Euro. 1.479,00 iva 22% esclusa.

Il prezzo a corpo per la realizzazione dei suddetti lavori, con ribasso pari a 26,62% ammonta a Euro 1.085,00 oltre iva 22% pari a Euro 238,70 e complessivamente per Euro 1.323,70.

La segnaletica stradale di cui sopra dovrà essere realizzata in vernice spartitraffico rifrangente composta di resina alchidica e clorocauciù, nei colori bianco e giallo.