COMUNE DI VALPERGA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VIA MATTEOTTI N. 19 – 10087 VALPERGA

TEL. 0124/617146 – 617958 **Email:** vigili@comune.valperga.to.it

FAX 0124/658736 **Email:** protocollo@pec.comune.valperga.to.it

Allegato alla determinazione n. 240 del 08.07.2017

FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE MEDIANTE L'UTILIZZO DEL RIBASSO SULL'IMPORTO A BASE D'APPALTO DI CUI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. N. 1607055 SU ME.P.A. - C.I.G. : ZEE1EEC741

ELENCO SEGNALI CON PREZZI, IVA ESCLUSA , RIFERITI AL PREZZARIO REGIONE PIEMONTE VIGENTE E SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA

1. **IDENTIFICAZIONE NOMI STRADA VARI:**
   - **N. 4 Segnale "nome strada" PERSONALIZZATO con scritta su entrambe le facciate in pannello tamburato di alluminio estruso conformi alle dimensioni della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 e completo di staffa particolare in alluminio per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di dimensioni maggiori. – DIMENSIONE 60 X 20 E.G. Con stemma comunale**

     Costo Unitario €. 27,35 * 04 pezzi Totale parziale Euro : 109,40

2. **PER INTERVENTI VARI:**

   - **N.1 Segnale triangolare Fig. 35 "Altri pericoli" lato 60 cm sp. 25/10 Al H.I**

     Costo Unitario €. 22,81 * 01 pezzi Totale parziale Euro : 22,81

   - **N.1 Pannello integrativo per segnale triangolare misura cm 53 x 18 sp. 25/10**

     Al H.I. recante la dicitura" ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI

     COMUNALI"

     Costo Unitario €. 14,24 * 01 pezzi Totale parziale Euro : 14,24

- **Marca “3M” moduli per n.2 dosso rallentatraffico h cm. 7 in gomma :**

  n. 10 moduli maschio (50x60x7cm)

  n. 10 moduli femmina (50x60x7cm)

  n.4 moduli terminale maschio (30,7x60x7cm)

  n.4 moduli terminale femmina (30,7x60x7cm)

TOTALE ESTENSIONE LINEARE : m. 6,23

Costo Unitario €ml. 251,24 * 6,23 m Totale parziale Euro : 1.565,23

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA ----------→ Euro : 1.711,68

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA CON RIBASSO 33,47% -→ Euro : 1.138,78

SPECIFICHE TECNICHE PER LA FORNITURA:

- **Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritti dal REG. del 16/12/1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni.**
- **I segnali dovranno essere prodotti da costruttori autorizzati dal Ministero dei LL.PP.;**
- **I segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%dello spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm. Tutti i segnali porteranno sul retro gli attacchi speciali per l'ancoraggio ai pali di sostegno.**
- **La lamiera di alluminio dovrà essere lavorata in modo tale da garantire l'antiossidamento con l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, e successivamente verniciata a fuoco con prodotti idonei alla cottura a forno.**
- **Il retro e la scatolatura dei segnali dovranno essere ulteriormente finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. Le saldature ed ogni altro mezzo di giunzione fra segnale ed i suoi elementi strutturali, attacchi e sostegni, dovranno mantenersi integri ed immuni da corrosione per tutto il periodo di vita utile garantita per ciascun tipo di materiale retroriflettente.**
- **Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura oggetto del presente appalto dovranno essere esclusivamente quelle del disciplinare tecnico approvato dal Ministero LL.PP. con decreto del 23/06/1990 ed avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche tecnologiche e di durata previste dal suddetto disciplinare.**
- **Sul retro del segnale dovrà essere indicato quanto previsto dall'art. 77, comma 7 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e succ. modificazioni e integrazioni.**

DETTAGLIO PER REALIZZAZIONE SEGNALI “NOME STRADE”

- **N.2 Via V. Peradotto**

- **N.1 Strada dei Boggi**

- **N.1 Corso Villanova**